

## Legging av gulv

Ved legging av Ikadan plastgulv må følgende punkt følges:

- Bakken må være jevn og uten humper eller steiner som stikker opp. Vær obs på at gulvet vil følge en eventuell halling på bakken.
- Hull og groper i bakken kan rettes opp med sand eller singel eller sagflis.
- Gress bør være slått og raket bort. Nyslått og spesielt vått gress setter seg på alt og vil være sjenerende i ett fint selskapstelt.
- Er bakken rettet opp med jord, skal det **ALLTID** legges en pressenning på bakken før gulvet legges.
- Se til at bakken ikke har groper som det kan bli stående vann i ved evt regnvær.
- Tråkk minst mulig på gulvet under riggingen for å unngå unødvendig søl før gulvet tas i bruk. Bruk dørmatter ved inngangene under bruk.
- Det er ikke tillatt å kutte eller feste noe i gulvet med tape, skruer eller spiker.

Ikke legg ut en og en rekke, men i ett trappetrinnmønster som vist nedenfor. Dette for å unngå skjevheter i leggingen. En evt skjevhet blir bare større og større. Plattene på 1m lenge skal brukes kun i endene som vist under.

1	3	7	13	20
2	4	8	14	21
5	9	15	22	
6	10	16	23	
11	17	24		
12	18	25		
19	osv.			

### Etter bruk:

- Gulvet rengjøres før demontering. Også undersiden vist nødvendig
- Alle platter legges same vei, og 2 og 2 låses sammen når de legges på pallen.
- Eventuell ikke utført rengjøring og evt. reparasjoner blir belastet leietaker.